


L.p.	Opis	Ilość	[jednostka]
1.	Pompa ciepła 29.3kW	1	kpl.
2	Kocioł gazowy 42kW	1	kpl.
3	Naczynie buforowe 500dm3	1	szt
4	Rozdzielacze zasilenie/powrót St DN65; L=0,9m	2	szt
5	Grupa pompowa źródła górnego	1	szt
6	Pompa obiegu kotłowego PK	1	szt
7	Pompa obiegu grzewczego nr 1 DN32/1-8	1	szt
8	Pompa obiegu grzewczego nr 2 DN25/1-4	1	szt
9	Naczynie wzbiorcze przeponowe NG80	1	szt
10	Zawór zwrotny DN50	3	szt
11	Zawór zwrotny DN40	2	szt
12	Zawór zwrotny DN32	1	szt
13	Zawór odcinający DN50	5	szt
14	Zawór odcinający DN40	7	szt
15	Zawór odcinający DN32	3	szt
16	Filtr DN50	1	szt
17	Filtr DN40	2	szt
18	Filtr DN32	1	szt
19	Ręczny zawór równoważący z płynną regulacją DN32	1	szt
20	Ręczny zawór równoważący DN20	1	szt
21	Zawór spustowy DN20	1	szt
22	Zawór spustowy DN15	6	szt
23	Zawór bezpieczeństwa 1/2"	2	szt
24	Stacja uzdatniania wody	1	szt
25	Zawór odcinający DN25	4	szt
26	Filtr DN25	1	szt
27	Zawór zwrotny DN25	2	szt
28	Kurek gazowy przelotowy DN15	1	szt
29	Filtr gazu DN15	1	szt
30	Koncentryczny kanał spalinowy DN100/150	1	szt
31	Rury stalowe DN40 PN-EN10217-5:2004/A1:2006	40	m
32	Rury stalowe DN50 PN-EN10217-5:2004/A1:2006	16	m
33	Rury preizolowane PE-Xa 40x3,7 U=0,32W/m2K	8	m
34	Rura drenarska DN150	1,5	m



Investor:

GMINA PŁOŃSK
ul. PUŁTUSKA 39
09-100 Płońsk

Nazwa opracowania:

TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
WEWNTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Adres inwestycji

DZ. NR 874/8
09-100 PŁOŃSK

Biuro projektowe:

IBB Inżynieria Budowlana Brudzyński
ul. M. Kopernika 5B/3; 09-100 Płońsk
NIP: 5671832003, REGON: 145854913

Temat rysunku:

KOTŁOWNIA-RZUT

Branża:

Sanitarna

Projektant:

w specjalności instalacje sanitarne
mgr inż. Piotr Brudzyński upr. MAZ/0228/POOS/11

Podpis:

Projektant:

w specjalności instalacje sanitarne
mgr inż. Katarzyna Matyja upr. MAZ/0421/POOS/09

Podpis:

Nr arch.:

2018/09/01

Stadium:

PB

Data:

09.2018

Skala:

1:50

Nr rys.:

H-04