


PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 2

skala 1:50

km 0+164 - 0+741

odcinek CI



ciek ziemny

km 0+520 - 0+741

Oznaczenia:

- 1 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznej warstwa górna gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 2 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznej warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości $R_m=2.5$ MPa gr. 16 cm (w tym 5 cm piasku z dowozu)
- 4 istniejące podłoże z pospółki gr. 10 cm
- 5 umocnienie poboczy pospółką gr. 8 cm
- 6 poszerzenie podbudowy pospółką warstwą gr. 21 cm (w tym 10 cm w warstwie dolnej czystą pospółką)

Opracował:

Stanisław Lipski
upr. bud. prof. Nr 41/75
upr. bud. wykon. Nr 23/68
ul. Płocka 88 m. 15
09 - 100 Płock