

19	CPV- 45111200-0	Odnowienie istniejącego rowu melioracyjnego poprzez jego podczyszczenie na głębokość do 40cm z odwiezieniem urobku na odl. 0,5km i rozplantowaniem na odkładzie	m	80
20		Wykonanie ścieku ziemnego (rowka) na krawędzi pobocza odprowadzającego wodę do lasu i na teren odc. CD km 0+520 – 0+741	m	221
		<u>III. ROBOTY ZIEMNE</u>		
21		Roboty ziemne poprzeczne w gr. kat. III z przemieszczeniem na odl. 30 m wg tabeli robót ziemnych	m3	1876
22		Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparką z przewozem na odl. 2 km (roboty miejscowe) z wbudowaniem w nasyp wg tabeli robót ziemnych	m3	72
23		Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. II z dowozu z odl. 5 km (piasek)	m3	1500
24		Formowanie nasypów w gruncie kat. II jak w poz. 22 +23 $72+150=1572$	m3	1572
25		Mechaniczne zagęszczenie nasypów w gr. kat. II-III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 21+22+23 $1876+72+1500=3448$	m3	3448
26		Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gr. kat. III wg tabeli plantowania skarp	m2	6607
27		Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gr. kat. III tabela plantowania skarp + obliczenia $7899+4500 \times 1 \times 2 = 7899 + 9000 = 16899$	m2	16899