


PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50

0+215,00 - 4+250,27



nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa górna gr. 4 cm wg PN-S-96025

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-S-96025

stabilizacja gruntu cementem o $R_m=5,0$ MPa, gr. 15 cm
dowiezionym z wytwórni na miejsce wbudowania

warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 8 cm



DROG - POL II s.c.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-50-74
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ARCELIN-KŁUCZEWO-SIEKLUKI

INWESTOR:

GMINA PŁOŃSK

BRANŻA:

DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ NORMALNY

SKALA:

1:50

DATA:

12.12.2007

PROJEKTOWAŁ:

Zygmunt Wierzbicki

NR UPRAWNIENI:

WZDP 677/66

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

inż. Paweł Szymański

NR UPRAWNIENI:

7342/Cie-20/92

PODPIS:

WSPÓŁPRACUJĄCA:

mgr inż. Krzysztof Białawski

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

Rys:

2.4