

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00	4,56	km		
2	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (darniny). Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00	3 030,00	m2		
3	KNNR 1 0202-060-060	Wywóz darniny samochodami samowyladowczymi 5 t na odległość do 1 km. Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00	454,50	m3		
4	KNNR 1 0101-040-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00	5,00	szt		
5	KNNR 1 0101-050-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00	15,00	szt		
6	KNNR 1 0101-070-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 100 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00	4,00	szt		
7	KNNR 1 0110-010-164	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karczce, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00	46,00	m-p		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111000-8				
8	KNNR 1 0202-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. Transport na odl. 5 km. Według tabeli robót ziemnych. Czynność robót: D-02.00.01 krotność = 1,00	2 407,00	m3		
9	KNNR 1 0208-010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. Według tabeli robót ziemnych. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01 krotność = 1,00	2 407,00	m3		
10	KNNR 1 0407-01010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 krotność = 1,00	1 143,00	m3		
11	KNNR 1 0206-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w haldach z transp.samochodami samowyl.do 5t,do 1km.Grunt I-III Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 1,00	3 482,00	m3		

1	2	3	4	5	6	7
12	KNNR 1 0208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV.krotność 9 Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 1,00	3 482,00	m3		
13	KNNR 6 1302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm Czynność robót: D-06.04.01 krotność = 1,00	2 902,00	m		
		Razem:				
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45111300-1				
14	KNNR 6 0806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00	209,55	m		
15	KNNR 6 0806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00	209,55	m		
16	KNNR 6 0805-050-050	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00	2 095,50	m2		
17	KNNR 4-04 1103-01-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądunku koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych Czynność robót: D-02.00.00 krotność = 1,00	140,19	m3		
		Razem:				
4		ODWODNIENIE CPV: 45232452-5				
18	KNNR 6 1302-030-040	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Czynność robót: D-03.01.03 krotność = 1,00	34,00	m		
19	KNNR 6 1302-040-040	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Czynność robót: D-03.01.03 krotność = 1,00	10,00	m		
20	KNNR 6 1302-060-040	Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Czynność robót: D-03.01.03 krotność = 1,00	41,50	m		
21	KNNR 6 0605-020-060	Przepusty rurowe pod koroną drogi,ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	0,48	m3		
22	KNNR 6 0605-080-040	Przepusty rurowe pod koroną drogi,rury betonowe o średnicy 60 cm Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	8,00	m		
23	KNNR 6 0605-050-020	Przepusty rurowe pod koroną drogi,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	2,00	szt		
		Razem:				
5		ZJAZDY CPV: 45233200-1				
24	KNNR 6 0605-010-060	Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	0,68	m3		

1	2	3	4	5	6	7
25	KNNR 6 0605-060-040	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	15,00	m		
26	KNNR 6 0605-030-020	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	6,00	szt		
		Razem:				
6		KRAWĘŻNIK I OBRZEŻA CPV: 45233200-1				
27	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki betonowe uszkodzone przeznaczone do wymiany. Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00	202,50	m		
28	KNNR 6 0404-040-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00	202,50	m		
		Razem:				
7		PODBUDOWA CPV: 45233300-2				
29	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00	23 134,89	m2		
30	KNNR 6 0112-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00	6 761,48	m2		
31	KNNR 6 0111-020-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane z dowozem materiału z wytwórni. Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00	21 436,76	m2		
		Razem:				
8		CHODNIK CPV: 45233200-1				
32	KNNR 6 0112-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D - 05.01.03 krotność = 1,00	1 350,00	m2		
33	KNNR 6 0502-02010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność = 1,00	1 350,00	m2		
		Razem:				
9		NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-1				
34	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00	21 449,42	m2		

1	2	3	4	5	6	7
35	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	21 449,42	m2		
36	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00	20 986,30	m2		
37	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	20 986,30	m2		
		Razem:				
10		ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV: 45233200-1				
38	KNNR 6 0112-060-050	Warstwa żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.01 krotność = 1,00	583,80	m2		
39	KNNR 6 0112-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.01 krotność = 1,00	108,00	m2		
40	KNNR 6 0111-02010-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00	108,00	m2		
41	KNNR 6 0502-030-050	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność = 1,00	108,00	m2		
		Razem:				
11		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1				
42	KNNR 1 0503-050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. Według tabeli wyliczenia powierzchni skarp. Czynność robót: D - 06.01.01 krotność = 1,00	13 806,00	m2		
43	KNNR 1 0507-030-050	Obsianie skarp trawą. Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00	13 806,00	m2		
44	KNNR 6 0112-050-050	Pobocze z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D - 05.01.03 krotność = 1,00	7 718,78	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				