

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Tabela robót ziemnych do projektu na  
przebudowę drogi gminnej nr 0704012 Płońsk-Szerominek-Kluczewo**

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3	m3	m3
0 + 38	0,3	0,87									0	0
0 + 112	0,62	0,61	0,46	0,74	74	34	55	34	0	21	0	21
0 + 163	0,28	0,58	0,45	0,595	51	23	30	23	0	7	0	28
0 + 202	0,29	0,32	0,285	0,45	39	11	18	11	0	6	0	35
0 + 246	0,71	0,59	0,5	0,455	44	22	20	20	2	0	0	33
0 + 305	2,56	0	1,635	0,295	60	97	18	18	80	0	47	0
0 + 403	1,3	0,09	1,93	0,045	98	189	4	4	185	0	232	0
0 + 436	1,41	0,01	1,355	0,05	33	45	2	2	43	0	275	0
0 + 495	1,67	0	1,54	0,005	59	91	0	0	91	0	365	0
0 + 526	1,09	0,08	1,38	0,04	31	43	1	1	42	0	407	0
0 + 575	0,86	0,04	0,975	0,06	49	47	3	3	44	0	451	0
0 + 622	0,57	0,18	0,715	0,11	48	34	5	5	29	0	480	0
0 + 650	0,48	0,18	0,525	0,18	28	14	5	5	9	0	490	0
0 + 689	1,17	0,03	0,825	0,105	40	33	4	4	28	0	518	0
0 + 732	0,99	0,02	1,08	0,025	43	46	1	1	45	0	563	0
0 + 767	1,3	0	1,145	0,01	35	40	0	0	40	0	603	0
0 + 809	1,42	0	1,36	0	42	57	0	0	57	0	660	0
0 + 849	0,99	0	1,205	0	40	48	0	0	48	0	708	0
0 + 927	0,76	0	0,875	0	78	68	0	0	68	0	777	0
1 + 5	0,73	0,1	0,745	0,05	78	58	4	4	54	0	831	0
1 + 55	0,7	0,13	0,715	0,115	50	36	6	6	30	0	861	0
1 + 121	1,49	0,05	1,095	0,09	66	72	6	6	66	0	927	0
1 + 153	1,32	0	1,405	0,025	32	45	1	1	44	0	971	0
1 + 217	1,24	0,01	1,28	0,005	64	82	0	0	82	0	1053	0
1 + 233	0	0,39	0,62	0,2	16	10	3	3	7	0	1060	0

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

1 + 285	0,52	0,14	0,26	0,265	52	14	14	14	0	0	1060	0
1 + 334	0,97	0,05	0,745	0,095	49	37	5	5	32	0	1091	0
1 + 428	1,18	0,01	1,075	0,03	94	101	3	3	98	0	1190	0
1 + 477	0,64	0,12	0,91	0,065	49	45	3	3	41	0	1231	0
1 + 578	0	0,98	0,32	0,55	101	32	56	32	0	23	1208	0
1 + 810	0,55	0,12	0,275	0,55	232	64	128	64	0	64	1144	0
2 + 0	0,21	0,26	0,38	0,19	190	72	36	36	36	0	1180	0
2 + 76	0,64	0,15	0,425	0,205	76	32	16	16	17	0	1197	0
2 + 173	0,55	0,12	0,595	0,135	97	58	13	13	45	0	1241	0
2 + 211	0	1,04	0,275	0,58	38	10	22	10	0	12	1230	0
2 + 265	0,03	0,52	0,015	0,78	54	1	42	1	0	41	1188	0
2 + 314	0	1,36	0,015	0,94	49	1	46	1	0	45	1143	0
2 + 369	0,35	0,22	0,175	0,79	55	10	43	10	0	34	1109	0
2 + 406	0	3,38	0,175	1,8	37	6	67	6	0	60	1049	0
2 + 424	0	3,64	0	3,51	18	0	63	0	0	63	986	0
2 + 480	0,22	1,53	0,11	2,585	56	6	145	6	0	139	847	0
2 + 539	0,11	0,9	0,165	1,215	59	10	72	10	0	62	785	0
2 + 590	0,17	0,36	0,14	0,63	51	7	32	7	0	25	761	0
2 + 620	0	3,74	0,085	2,05	30	3	62	3	0	59	702	0
2 + 726	0	3,89	0	3,815	106	0	404	0	0	404	297	0
2 + 798	0	2,89	0	3,39	72	0	244	0	0	244	53	0
2 + 837	0,05	0,95	0,025	1,92	39	1	75	1	0	74	0	21
2 + 889	0	1,29	0,025	1,12	52	1	58	1	0	57	0	78
2 + 995	0	3,17	0	2,23	106	0	236	0	0	236	0	314
3 + 28	0	1,92	0	2,545	33	0	84	0	0	84	0	398
3 + 87	0	1,21	0	1,565	59	0	92	0	0	92	0	490
3 + 146	0	1,23	0	1,22	59	0	72	0	0	72	0	562
3 + 242	0	1,54	0	1,385	96	0	133	0	0	133	0	695
3 + 328	0,15	0,3	0,075	0,92	86	6	79	6	0	72	0	768
			0,075	0,95	42	3	39	3	0	36		

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

3 + 369	0	1,6	0,045	1,325	54	2	72	2	0	69	0	804
3 + 423	0,09	1,05	0,045	0,895	81	4	72	4	0	69	0	873
3 + 504	0	0,74	0,245	0,495	26	6	13	6	0	7	0	942
3 + 530	0,49	0,25	0,34	0,54	98	33	53	33	0	20	0	948
3 + 628	0,19	0,83	0,095	1,13	67	6	76	6	0	69	0	968
3 + 695	0	1,43	0	1,25	120	0	150	0	0	150	0	1037
3 + 815	0	1,07	0,22	0,67	53	12	36	12	0	24	0	1187
3 + 868	0,44	0,27	0,565	0,215	36	20	8	8	13	0	0	1211
3 + 904	0,69	0,16	0,54	0,18	53	29	10	10	19	0	0	1199
3 + 957	0,39	0,2	0,195	0,38	61	12	23	12	0	11	0	1180
4 + 18	0	0,56	0,14	0,48	47	7	23	7	0	16	0	1191
4 + 65	0,28	0,4	0,385	0,315	50	19	16	16	4	0	0	1207
4 + 115	0,49	0,23	0,715	0,155	48	34	7	7	27	0	0	1203
4 + 163	0,94	0,08	0,815	0,12	63	51	8	8	44	0	0	1176
4 + 226	0,69	0,16	0,36	0,315	71	26	22	22	3	0	0	1133
4 + 297	0,03	0,47	0,255	0,325	108	28	35	28	0	8	0	1129
4 + 405	0,48	0,18	0,57	0,31	54	31	17	17	14	0	0	1137
4 + 459	0,66	0,44	0,605	0,515	531	321	273	273	48	0	0	1123
4 + 549	1,21	0,47									0	1143
						2407	3482	873	1534	2609		

Sporządził:

**Krzysztof Bielawski**

A	B	C	D	E
B-A = E-D 3482-2407 = 2609-1534				
A-D = B-E 2407-1534 = 3482-2609				