





Elewacja południowa




Elewacja północna



Elewacja wschodnia



Elewacja zachodnia



UWAGI:

Wykończenie elewacji wyprawa tynkarska cienkowarstwowa siłkatowa. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Pokrycie dachu blachą stalową powlekana dachówkową. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Rywny, rury spustowe, parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, Kolorystyka zbliżona do koloru potłaci dachu.

Kominy powyżej potłaci dachu z cegły klinkierowej pełnej. Kolorystyka dostosowana do koloru potłaci dachu.

Wokół budynku opaska z kostki brukowej szarej behaton gr. 8cm razem z ogólnym utwardzeniem terenu

Uwagi ogólne:

- 1) Wykonanie robót w zakresie, w jakim projektant wykonał, podlegającą obowiązku
- 2) Projektant nie odpowiada za wykonanie robót, które nie zostały wykonane przez wykonawcę
- 3) Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać do projektanta w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu
- 4) Szczegółowe warunki realizacji i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa naliczonego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez zgody autora jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski
09-100 Płońsk, ul. Północna 13/30, tel. 0-23 662 75 83

Nowy projekt/Starszy projekt

z zagospodarowaniem terenu i remontu świetlicy wiejskiej
działka nr 92

inwestor: Gmina Płońsk

09-100 Płońsk ul. 19-go Sierpnia 39

Elewacje

nr rys. 6

nr prot. K-9/36/13

imie i nazwisko Data: Nr upr. Podpis

projektant: inż. Krzysztof Paluszynski 04.2013 MAZ/0365/PROJ/06

napis/proz: mgr inż. Marcin Paluszynski 04.2013