


PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY

Warstwowy panel ścienny,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm z drzwiami wejściowymi
zewnętrznymi w konstrukcji drewnianej

- 7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski sosnowe , zaimpregnowane montowane na gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej
- 3,00 – przestrzeń wentylacyjna
- 0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
- 10,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m2K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m3) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm
- 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600)
- 1,20- płyta OSB 3 , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2



SZ 2D	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	3