


ST 1

PANEL STROPOWO DACHOWY

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania
spadku 2% Element z dwoma elementami
attykowymi o wymiarach 10x15cm

- 1,80- płyta **OSB 3** , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2
- 10,00- **węlna mineralna** (λ0,035 W/m2K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m3) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm
- 0,002-**folia paraizolacyjna** stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600)
- 1,20- **płyta OSB 3** , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2



<div>ST 1</div>	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	1