




Elewacja południowa



Elewacja wschodnia



Elewacja północna



Elewacja zachodnia

UWAGI:

Wykończenie elewacji wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa silikatowa
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
Pokrycie dachu blachą stalową
powlekaną TRB 35. Kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem.
Rynny, rury spustowe, parapety
zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.
Kolorystyka zbliżona do koloru połaci
dachu.
Kominy powyżej połaci dachu z cegły
klinkierowej pełnej. Kolorystyka
dostosowana do koloru połaci dachu.
Pochylnia podjazdu z kostki brukowej 6cm
na podsypce cem-piaskowej.
Schody zewnętrzne betonowe wylewane
na gruncie z okładziną z płytek
kamionkowych.

Uwagi ogólne: 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie projektów wykonawczych i podwykonawcą obowiązują: 2) Przepisy określone dla prac budowlanych; 3) Wzrost i szkodliwa budownictwa; 4) Szczegółowe warunki rozrządów i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.		Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie całości lub części projektu lub jego części bez zgody autora jest zabronione.	
Zakład Usług Projektowych KMP s.c. Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski 09-100 Płotsk, ul. Pomona 13/3D, tel. 0-23 662 75 83		Nazwa projektu/obiektu inwestycji: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Sieraminie w gm. Płotsk działka nr 95/2	
Format rys. A2 Skala: 1:100		Inwestor: Gmina Płotsk 09-100 Płotsk ul. 19-go Sierpnia 39	
Nazwa rysunku: Elewacje		Nr rys. 6 K-43/405/11	Format rys. PB
Imię i Nazwisko Projektanta: inż. Krzysztof Paluszynski		Data: 04.2013	Nr upr. MAZ/065/P006/06
Współautor: mgr inż. Marcin Paluszynski		Podpis: 04.2013	