

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

**Przebudowa drogi gminnej nr 301855W ul. Słoneczna Polana
w miejscowości Bońki, gmina Płońsk w km 0+000,00 – 0+090,75
oraz**


**Przebudowa drogi gminnej nr 301856W ul. Słoneczna Polana
w miejscowości Bońki, gmina Płońsk w km 0+000,00 – 0+144,00**

**PROJEKTANT: „DROG -POL II” s.c.
UL. MIODOWA 1
09-100 POŚWIĘTNE**

SPIS TREŚCI:

- 1. PLAN ORIENTACYJNY**
- 2. OPIS TECHNICZNY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**
- 3. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU RYS. 2 - SKALA 1:1000**

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU			
PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:1000			
PROJEKTANT:	inż. Paweł Szymański	MAZ/0191/ZOOD/11 w spec. drogowej	
WSPÓŁPRACA:	inż. Kamil Krzeszewski		
05 GRUDNIA 2016			



droga gminna do przebudowy
- ul. Wiosenna
- ul. Słoneczna Polana

Skala
1:25000
rys. 1

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz. 1393),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2004 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Dz. U. Nr 177/2003,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczenia ich na drogach.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje stałą organizację ruchu na drodze gminnej nr 301855W ul. Słoneczna Polana w miejscowości Bońki, gmina Płońsk w km 0+000,00 – 0+090,75 oraz drodze gminnej nr 301856W ul. Słoneczna Polana w miejscowości Bońki, gmina Płońsk w km 0+000,00 – 0+144,00.

STAN ISTNIEJĄCY

Drogi gminne objęte przebudową nie posiadają żadnego oznakowania.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Droga gminna	– nr 301855W – nr 301856W
Kategoria ruchu	– KR1
klasa techniczna drogi	– D
prędkość projektowa	– V = 30 km/h
jezdnia	– 4,50 m

szerokość obustronnych poboczy	– po 0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy	– 2%

Projektowane nawierzchnie wykorzystują przebieg istniejącej jezdni żwirowej.

Drogi gminne kategorii D dwupasowe przeznaczone do ruchu w obu kierunkach o szerokości jezdni 4,50 m (tj. 2 x 2,25 m), pobocza utwardzone 2 x 0,75 m. Drogi usytuowane na terenie zabudowy. Do uspokojenia ruchu zastosowano zmniejszenie pasów ruchu o 0,25 m od szerokości jakiej powinien wynosić pas ruchu drogi klasy D zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §15. ust. 4.

Dla poprawienia lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano punkty kontrolne

Dokumentacja projektowa obejmuje poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych (ul. Słoneczna Polana) oraz w obszarze przyległych skrzyżowań.

Rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowego naniesiono na planie sytuacyjnym rysunek nr 2.

W ciągu drogi gminnej zastosować znaki kategorii należące do grupy wielkości „M” małe.

Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu „1”, która powinna posiadać odpowiednie wartości współczynnika luminacji β dla folii typu „1”. W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

TERMIN

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ustala się na 31 sierpnia 2019 r.



DROG - POL II s.c.
09-100 Płońsk
ul. Miodowa 1
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
e-mail: drogpol@interia.pl

LEGENDA

PIKIETAŻ	0+000 ÷ 0+300
PROJ. OŚ	
PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA	
PROJ. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	
DRZEWO DO WYCINKI	
ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE	
PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE	

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi gminnej nr 301855W ul. Słoneczna Polana
w miejscowości Borńki, gmina Płońsk w km 0+000,00 – 0+090,75
oraz
Przebudowa drogi gminnej nr 301856W ul. Słoneczna Polana
w miejscowości Borńki, gmina Płońsk w km 0+000,00 – 0+144,00

INWESTOR: Gmina Płońsk ul. 19 Stycznia 39 09-100 Płońsk	BRANŻA: DROGOWA
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU	SKALA: 1:1000
PROJEKTOWAŁ: inż. Paweł Szymański	MAZ/0191/ZOOD/11 W SPEC. DROGOWEJ
WSPÓŁPRACA: inż. Kamil Krzeszewski	DATA: 02.12.2016r.
PODPIS:	Rys.