


**PRZEKRÓJ NORMALNY
DROGI GMINNEJ NR 301750W
km 0+002,5 ÷ 0+147,0**



- ① JEZDZIA
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa ścieralna **gr. 3 cm**
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m²
 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wiążąca **gr. 3 cm**
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m²
 - warstwa przeciwspekaniowa z kruszywa łamanego 0-31,5 **gr. 8 cm**
 - podbudowa górna:
 - * wykonywanie stabilizacji cementem z istniejącego gruntu o wytrzymałości Rm=1,5 - 2,5MPa na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym na grubość **18 cm**

- ② POBOCZE
- pobocze z kruszywa łamanego od 0 do 31,5mm stabilizowane mechanicznie **gr. 6 cm**
 - nasyp z materiału piaszczystego na szer. 0,75 m **gr. ~5 cm**
 - grunt rodzimy



DROG - POL II s.c.
09-100 Poświętne
ul. Miodowa 1
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa dróg gminnych nr 301750W, 301749W
w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk

INWESTOR: Wójt Gminy Płońsk
ul. 19 Stycznia 39
09-100 Płońsk

BRANZA:
DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ NORMALNY

SKALA: **1:50**
DATA: **25.10.2017**

PROJEKTOWAŁ:
inż. Paweł Szymański

NR UPRAWNIENI:
MAZ/0191/ZOOD/11
w spec. drogowej

PODPIS:

WSPÓŁPRACA:
inż. Kamil Krzeszewski

PODPIS:

Rys.
3.1